

Про затвердження проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі»

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі позитивного експертного звіту ТОВ «ПІВДЕНЬЕКСПЕРТПРОЕКТ» від 13.12.2021р. № 0119-21Е, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проектно-кошторисну документації після коригування по об'єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі». Техніко-економічні показники відповідно до експертного звіту наступні:

Показник	Од. виміру	Кількість всього	По чергах		
			I	II	III
Вид будівництва	Реконструкція				
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 03.12.2021р. складає, в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс Із них:	тис.грн.	225387,530	3632,375	165338,721 75175,389 90163,332	56416,434 23882,207 32534,227
- будівельні роботи в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	171276,395	2870,040	123306,347 52517,224 70789,123	45100,008 19160,317 25939,691
- устаткування в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	1965,060	6,755	1958,305 1944,775 13,530	- - -

- інші витрати в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	52146,075	755,580	40074,069 20713,390 19360,679	11316,426 4721,890 6594,536
Із загальної вартості виконані роботи станом на 25.10.2021р., в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс із них:	тис.грн.	50367,149	11,626	41285,599 36423,234 4862,365	9069,924 8995,392 74,532
- будівельні роботи в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	35477,725	-	28202,218 24454,787 3747,431	7275,507 7275,507 -
- устаткування в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	-	-	-	-
- інші витрати в тому числі: - I пусковий комплекс - II пусковий комплекс	тис.грн.	14889,424	11,626	13083,381 11968,447 1114,934	1794,417 1719,885 74,532
Довжина трамвайної колії	м	2010,318	-	1509,568	500,75
Ширина трамвайного шляху: - двоколійного - одноколійного	м	-	-	6,084 3,8	- 3,8
Довжина проїзної частини, що підлягає реконструкції	м	1960,75	-	1460,0	500,75
Ширина проїзної частини, що підлягає реконструкції	м	-	-	5,1	5,1
Кількість смуг руху	шт.	-	2	2	2
Ширина проїзної частини в'їздів	м	-	-	3,75-6,0	3,75-7,0
Ширина тротуару	м	-	2,25	2,25	3,0
Ширина велосипедної доріжки	м	-	-	-	2,5
Тип покриття	Удосконалений капітальний				

Площа покриття асфальтобетоном, в тому числі:	м²	22403,45		16716,25	5687,20
- проїзної частини		20878,9	-	15771,25	5107,65
- з'їздів		1524,55	-	945,0	579,55
Площа покриття трамвайного шляху плиткою "Котушка"	м²	7389,85	-	5487,0	1902,85
Площа покриття в'їздів у двори бетонною плиткою	м²	447,50	-	447,50	-
Площа тротуарів	м²	12070,75	2613,0	6835,75	2622,0
Площа велосипедної доріжки	м²	1020,0	-	-	1020,0
Площа зеленої зони	м²	730,0	-	-	730,0
Тривалість будівництва, в тому числі пускові комплекси:	місяці	14,5	0,5	8,5	5,5
- перший				3,5	2,0
- другий				5,0	3,5
Клас наслідків (відповідальності) об'єкту	CC2				

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Константинова.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ