

Про затвердження проекту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» (Коригування)

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету міністрів України від 11.05.2011 №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами), експертним звітом від 10.12.2021 №00-0471/01-21, виданим ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» - ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи», з метою реалізації проекту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул.Блакитна, 4 у Шевченківському районі м.Запоріжжя» (Коригування), виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та затвердити проект «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у Шевченківському районі м. Запоріжжя» (Коригування) із проектно - кошторисною документацією на суму 1056035,507 тис.грн., з наступними техніко - економічні показниками:

Показник	Одини- ця вимірю- вання	Кількість				
		Всього	у тому числі по пускових комплексах			
			1-й п. к.	2-й п. к.	3-й п.к.	4-й п.к.
1	2	3	4	5	6	7
Вид будівництва - нове будівництво						
Ступінь вогнестійкості будівель і споруд -І, II, III						
Площа ділянки,	га	33,1320	33,1320			
у тому числі в межах проектуван-ня	га	2,9900	2,9900			

1	2	3	4	5	6	7
Площа забудови	м ²	6282,0	6199,20	-	41,40	41,40
Пропускна спроможність пасажирського терміналу, у тому числі:	пас.\год	400	400	-	-	-
міжнародного сектору	пас.\год	250	250	-	-	-
внутрішнього сектору	пас.\год	150	150	-	-	-
Поверховість	поверх	1;2;3	1;2;3			
Загальна площа:						
- пасажирського терміналу	м ²	12320,60	12320,60	-	-	-
- перехідної галереї	м ²	59,0	-	-	29,50	29,50
- газової котельні	м ²	50,20	50,20	-	-	-
- насосної станції господарсько-питного та пожежного водопостачання	м ²	54,0	54,0	-	-	-
-трансформаторної підстанції	м ²	37,60	37,60	-	-	-
Корисна площа будівлі пасажирського терміналу	м ²	11507,0	11507,0	-	-	-
Будівельний об'єм:						
- пасажирського терміналу	м ³	63269,10	63269,10	-	-	-
- перехідної галереї	м ³	241,0	-	-	120,50	120,50
- газової котельні	м ³	138,08	138,08			
- насосної станції господарсько-питного та пожежного водопостачання	м ³	372,0	372,0	-	-	-
- трансформаторної підстанції	м ³	175,30	175,30	-	-	-
Кількість створених	місце	102	102	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
робочих місць						
Системи зв'язку та сигналізації	система	12	-	12	-	-
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 03.12.2021 складає, у тому числі:	тис. грн.	1056035,507	815142,006	128546,814	62628,557	49718,130
- будівельні роботи	тис. грн.	483872,206	465622,039	10617,114	6178,731	1454,322
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн.	365428,174	185615,397	97046,681	44111,065	38655,031
- інші витрати	тис. грн.	206735,127	163904,570	20883,019	12338,761	9608,777
Із загальної кошторисної вартості виконано станом на 19.03.2021, у тому числі:	тис. грн.	920450,245	815142,006	105308,239	-	-
- будівельні роботи	тис. грн.	474762,591	465622,039	9140,552	-	-
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн.	266033,121	185615,397	80417,724	-	-
- інші витрати	тис. грн.	179654,533	163904,570	15749,963	-	-
Тривалість завершення будівництва	місяць	8,0	-	7,5	8,0	2,5
Показники річних витрат ресурсів:						
- електричної енергії	тис. кВт·год.	12255,25	10032,82	1911,43	165,0	146,0
- теплової енергії	Гкал	2401,94	2401,94	-	-	-
- води	тис. м³	31,01	31,01	-	-	-
- палива (природний газ)	тис. м³	338,75	338,75	-	-	-

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра ВЛАСЮКА та начальника управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради.

Секретар міської ради

Анатолій КУРТЄВ